

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

En cumplimiento a los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a los dispositivos 39 y 40 del Reglamento de la Ley antes invocada y en el numeral 5.2 de las Bases de Licitación a la Convocatoria a la **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018**, en la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 27 de abril de 2018, se reunieron en el Auditorio del Instituto FONACOT, sita en Insurgentes Sur 452, 4to piso, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la Ciudad de México, los servidores públicos y los representantes de las empresas participantes, que se citan al final de esta acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones del procedimiento antes enunciado, relativo a los "Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."-----

Erika Amelia Villalobos Camacho, en su calidad de Subdirectora de Infraestructura preside este acto con base a las facultades establecidas en el numeral 6) inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto FONACOT, en representación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales perteneciente a la Subdirección General de Administración de este Órgano Descentralizado.-----

Al inicio de este acto, el Instituto FONACOT señala que se dio cumplimiento a lo señalado en la sección 5, Procedimiento Licitatorio, numeral 5.1 Visita al sitio de realización de los trabajos, con fecha 25 de abril de 2018, en estricto apego a lo establecido en el artículo 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento.-----

I.- Aclaraciones y Modificaciones por parte del Instituto FONACOT.-----

Para el presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional Mixta**, el área encargada de la elaboración del proyecto ejecutivo, solicita la modificación del catálogo de conceptos por lo que corresponde al frente identificado como F1 (Veracruz) por lo que hace a la partida trámites, el cual se precisa a continuación:-----

I.II.- Partida Trámites.

I.II.I.- Se precisa que para el Catálogo de Conceptos, se modifica la especificación del concepto 1.TRM-01, en apego a la siguiente fe de erratas:-----

Dice:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1.TRM-01	GESTORÍA Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	TRAMITE	1.00

Debe decir:



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1.TRM-01	GESTORÍA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	TRAMITE	1.00

Por lo que corresponde al frente identificado como F3 (San Luis Potosí) del presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018**, el área encargada de la elaboración del proyecto ejecutivo, solicita la adición al catálogo de conceptos por lo que hace a la partida de albañilería, la cual se precisa a continuación:-----

I.III.- Partida Albañilería.

I.III.I.- Se precisa que para el Catálogo de Conceptos, se adiciona el concepto 3-ALB-09, para quedar como sigue:-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
3-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	23.00

Por lo que corresponde al frente identificado como F3 (San Luis Potosí) del presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018**, el área encargada de la elaboración del proyecto ejecutivo, realiza el alcance a los planos que se precisan a continuación:-----

Se anexan copias.

I.IV.- Partida de Acabados e Instalación eléctrica.

- ACA-01
- ACA-02
- IE-01
- IE-02

Por lo que corresponde al frente identificado como F4 (Saltillo) del presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018**, el área encargada de la elaboración del proyecto ejecutivo, solicita la adición al catálogo de conceptos por lo que hace a las partidas de albañilería y cancelería, las cuales se precisan a continuación:-----

I.V.- Se precisa que para el Catálogo de Conceptos, se adicionan los conceptos 4-ALB-09, 4-ALB-10, 4-ALB-11, para quedar como sigue:-----

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
4-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	33.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
4-ALB-10	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ DE 0.50 DE LONGITUD x 0.50 m. DE ANCHO x 0.10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE: TENDIDO DE MALLA, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, CIMBRA ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A CONCRETO VIEJO ADHECON, MCA. PROCONSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, CHAFLAN DE 1" DE PINO DE 1a. EN LAS ARISTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M3	0.050

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
4-ALB-11	FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 8.03 X 1.00 X .80 MTS, DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ , LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXONTLE, MURETE DE TABIQUE RECODIDO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA	1.00

I.V.- Se precisa que para el Catálogo de Conceptos, se adiciona el concepto 4-CAN-13, para quedar como sigue:-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
4-CAN-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO AI-T304, PARA CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES, MODELO INDUSTRIAK, MARCA BARANDIMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, ACABADO PULIDO SATINADO, CON POSTE DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 16, TIPO AI-T304, MARCA BARANDIMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, INCLUYE: BARRENOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO E-308, HABILITADO, MONTAJE, DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	8.00



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

	CORRECTA EJECUCIÓN		
--	--------------------	--	--

Por lo que corresponde al frente identificado como F5 (Guadalajara) del presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. **LO-014P7R001-E286-2018**, el área encargada de la elaboración del proyecto ejecutivo, solicita la adición al catálogo de conceptos por lo que hace a las partidas de albañilería e instalación de muebles sanitarios, las cuales se precisan a continuación:-----

I.VI.- Partida Albañilería.

I.VI.I Se precisa que para el Catálogo de Conceptos, se adiciona el concepto 5-ALB-09, para quedar como sigue:-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
5-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.00

I.VII.- Partida instalación de muebles sanitarios.

I.VII.I Se precisa que para el Catálogo de Conceptos, se adiciona el concepto 5-IMS-15, para quedar como sigue:-----

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
5-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00

I.VIII.- El personal técnico de la empresa licitante, deberá considerar las Normas de Seguridad, Protección Civil y Vigilancia que operen en los inmuebles en el que se desarrollaran los trabajos objetos del presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta.-----

I.IX.- El licitante ganador deberá considerar para la partida de instalaciones eléctricas la Ley Federal de Metrología y Normalización de la que se deriva la NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), y las demás que resulten aplicables.-----

I.X.- Con la finalidad de agilizar los actos de presentación, las proposiciones técnicas y económicas deberán ser entregadas por los licitantes presenciales de manera impresa y en medio magnética (CD) con los archivos firmados y escaneados en tipo de archivo \*.pdf, debiendo verificar la información entregada sea congruente una con otra.-----

II.- DESARROLLO DEL ACTO.-----

II.I.- El instituto FONACOT, comunica a los asistentes a este acto de junta de aclaraciones, que de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se atenderán solicitudes de aclaración, dudas o precisiones a la convocatoria, a las bases de licitación y/o sus anexos, únicamente a aquellas personas que presenten escrito en el que expresen su interés en participar en el presente procedimiento, de forma presencial en este acto o a través del sistema electrónico CompraNet, aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente a las recibidas por CompraNet.-----



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

Se realizó la consulta del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales CompraNet, respecto de las existencias de mensajes recibidos para esta Junta de Aclaraciones, por lo que se deja asentado que **NO** se enviaron preguntas por este medio:-----  
El servidor público designado pregunta a los asistentes y autoridades presentes si existe alguna duda, aclaración o manifestación adicional que hacer constar a lo que los asistentes contestaron que **NO**, por lo que se procede al cierre del acto correspondiente a la Junta de Aclaraciones del procedimiento del **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018**.-----

**III.-CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**.-----


En términos a lo estatuido en los artículos 34 último párrafo y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las presentes aclaraciones y/o modificaciones antes señaladas serán consideradas como parte integrante a la Convocatoria a la **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018** debiendo ser consideradas por los licitantes en la formulación de propuestas y en la ejecución de los trabajos de optimización que nos ocupan.-----

La presente acta se pondrá a disposición de los interesados al finalizar los actos que se le dieron origen, en la oficina que ocupa la Jefatura de Obras Públicas, sita en Av. Insurgentes Sur 452, primer piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760 en la Ciudad de México, en donde se fijará copia de la misma por un término de cinco días hábiles y mediante el sistema CompraNet 5.0., en apego a lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley multicitada. Resulta exclusiva responsabilidad de los interesados acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.-----

Una vez leída la presente y no habiendo otro hecho que manifestar se cierra el acta relativa al acto de Junta de Aclaraciones de Convocatoria a la **Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018**, siendo las 13:00 horas del día de la fecha de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce todos los que en ella intervinieron para los fines legales, administrativos y de notificación a que haya lugar y como constancia de haber recibido una copia impresa de esta acta. -----

-----**LISTA DE ASISTENCIA**-----

**POR PARTE DEL INSTITUTO FONACOT**

Nombre y cargo	Firma
<b>ERIKA AMELIA VILLALOBOS CAMACHO</b> Subdirectora de Infraestructura en la DRMYSG	
<b>ING. ARQ. LUIS ALFREDO OLIVOS REYNA</b> Jefe de Departamento en Obra Pública adscrito a la Subdirección de Infraestructura en la DRMYSG	
<b>CHRISTIAN OLIVER RESÉNDIZ LORA</b> Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad adscrito a la Subdirección de Infraestructura en la DRMYSG	
<b>ING. ARQ. BRENDA SELENE PRADO GARCÍA</b> Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad adscrito a la Subdirección de Infraestructura en la DRMYSG	
<b>ARQ. CARLOS FERNANDO GUTIÉRREZ ALDAMA</b> Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad adscrito a la Subdirección de Infraestructura en la DRMYSG	
<b>ING. ANA CRISTINA CANALE PARADA</b> Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad adscrito a la Subdirección de Infraestructura en la DRMYSG.	



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

**LIC. GREGORIO MIGUEL ESPINOSA AGUIRRE**  
Jefe de Oficina de Consultas y Normatividad B adscrito a la  
Oficina del Abogado General

**C.P. FERNANDO DÍAZ GARCÍA**  
Gerente de Desarrollo y Mejora por el Órgano Interno de  
Control en el Instituto FONACOT

**ING. HÉCTOR GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ**  
Coordinador Administrativo de Alta Responsabilidad por el  
Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT

**POR PARTE DE LOS LICITANTES**

Nombre y cargo

Firma

**ARQ. LETICIA RAMIREZ LUCAS**  
Representante de la Empresa  
CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.