

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
<b>ACONDICIONAMIENTO GENERAL Y ACABADOS</b>						
<b>4</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO COMEDOR Y TERRAZA.</b>					
4.1	<b>TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA PARA UBICACIÓN DE EJES Y REFERENCIAS EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.LIMPIEZA, ACARREOS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</b>	M2	799.20			
4.2	<b>DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENLADRILLADO, SISTEMA IMPERMEABLE Y ENTORTADO EN AREA DE AZOTEA NIVEL 6, PARA MODIFICACIÓN DE PENDIENTES Y O MODIFICACIÓN DE NIVEL DE PISO. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.LIMPIEZA, ACARREOS VERTICALES A SOTANO,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</b>	M2	799.20			
4.3	<b>RETIRO DE RELLENOS SANOS PARA MODIFICACIÓN DE PENDIENTES Y NIVELES DE PISO EN AREA DE AZOTEA, (COMEDOR Y COCINA) EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LIMPIEZA, ACCARREOS VERTICALES A PLANTA BAJA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</b>	M3	79.00			
4.4	<b>MOVIMIENTO DE RELLENOS SANOS POR MODIFICACIÓN DE NIVELES DE PISO EN AREA DE AZOTEA, (COMEDOR Y COCINA) EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LIMPIEZA, ACCARREOS VERTICALES A PLANTA BAJA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</b>	M3	50.40			
4.5	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN SISTEMA IMPERMEABLE, PREFABRICADO, SOLDABLE, FORMADO POR MALLAS DE REFUERZO Y COMPUESTOS ASFÁLTICOS GARANTIA 10 AÑOS INCLUIR: LIMPIEZA, RESANE Y RETIRO DE CAPAS ANTERIORES, SELLADO PREVIO A BASE DE PRIMARIO, TENDIDO DE SISTEMA PREFABRICADO, MODIPLY, MASTER PLATE O SIMILAR, GRAVILLA EXPUESTA PARA BASE DE ACABADO EN TERRAZA AZOTEA.</b>	M2	423.50			
4.6	<b>DEMOLICIÓN DE CONCRETO FLOJO O EN MAL ESTADO DE DADOS EXISTENTES (CABEZAS DE COLUMNAS) DE 40 X 40 X 70 CMS. DEJANDO EXPUESTAS LAS AREAS DE CONCRETO SANO Y PROCEDER A SU RESTITUCIÓN (CABEZAS DE COLUMNAS) DE 40 X 40 X 70 CMS EL COSTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</b>	PZA	34.00			
4.7	<b>SUMINISTRO Y HABILITADO DE CADENA COMO FRONTERA DE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C 200 KGR/CM2 DE SECCIONES DIVERSAS Y REFUERZO INDICADO EL COSTO INCLUYE: ACARREOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HABILITACIÓN DE ACERO Y CIMBRA, ARMADO, CIMBRADO, VACIADO Y DECIMBRADO, ACABADO COMUN. HASTA NIVEL AZOTEA..</b>					
	A) DE 15 X 20 cms Y 4 VAR DE 3/8, e= 1/4 A/C 25 cms	ML	70.00			
	B) DE 20 X 30 cms Y 4 VAR DE 3/8, e= 1/4 A/C 25 cms	ML	66.00			
	C) DE 15 X 40 cms. Y 6 VAR DE 3/8 e= 1/2 A/C 25 CMS	ML	93.50			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
4.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>POSTE DE ACERO</b> CEDULA 40 EN 6" POR 3 mts: ANCLADO A DADO EXISTENTE DE COLUMNA A UNA PLACA DE 0.40 X 0.40 cms. X 1/2 , SEGÚN DETALLE. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y ELEVACIONES A AZOTEA., HABILITACIÓN DE PLACAS DE ACERO Y ESCANTILLONES PARA COLADO DE SONOTUBO. HASTA NIVEL AZOTEA..	ML	109.00			
4.9	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA <b>CUBIERTA TRIDIMENSIONAL DE ACERO</b> ATORNILLADA 100% TIPO TIPO SCREW-BEAM EN MODULACIÓN DE 1.20 X 1.20 Y UN PERALTE DE 90 CMS., MARCA ADRIANN'S, INCLUYE CORTE, CARDEADO, HABILITADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE BARRAS DE CUERDAS Y DIAGONALES DE SECCIÓN CIRCULAR EN LAS DIMENSIONES Y CALIBRES QUE RESULTEN DEL CALCULO EN ACERO FY=2320 KG/M2. CONSIDERANDO TORNILLOS A 325 GALVANIZADOS CON TUERCA HEXAGONAL. FLETE AL LUGAR DE LA OBRA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE ATADOS FLEJADOS CON EMBOLSADO EN POLIETILENO DE CADA PIEZA PARA EVITAR DAÑOS FLAMBEO Y DEFORMACIONES DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA CON UN ALTO GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, ARMADO, ANDAMIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA DANDO UN PAR DE APRIETE A UN TORQUE MÍNIMO DE 50 LBS/PIE EL ACABADO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS TENDRÁ UN RPOCESO PREVIO DE LIMPIEZA CONSISTIENDO EN REMOVER LA GRASA, ESCORIA, ÓXIDO, LAVADO Y SECADO PARA APLICAR UN ANTICORROSIVO Y UNA PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO <b>COLOR BLANCO</b> . INCLUYE: PLANOS GENERALES Y DE DETALLE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA OBRA CON SECCIONES DE ARMADO, DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ENSAMBLE, PROCEDIMIENTOS DE ARMADO Y NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, MEMORIA DESCRIPTIVA Y MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL, FABRICACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PRINCIPALES MENORES Y COMPLEMENTARIOS,					
	A) AREA GENERAL APARENTE, COMEDOR Y VESTÍBULOS.	M3	541.28			
	B) AREA MIXTA TRIDIMENSIONAL EN TRABES Y CONLARGUEROS AREA DE COCINA	M4	144.00			
4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>CUBIERTA DE MULTYPANEL TIPO MT-100 DE 4"</b> DE ESPESOR ENCHAPADA EN LÁMINA PINTRO CAL 26/26, EN COLOR ARENA PARA TECHADO SUPERIOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA TRIDIMENSIONAL, INCLUYE TAPAJUNTAS DE LÁMINA PINTRO CAL. 28 CON BOTAGUAS DE LA MISMA LÁMINA. FIJADA CON PIJAS AUTOROSCANTES GALVANIZADAS. SELLADO CON SIKAFLEX O SIMILAR EL COSTO INCLUYE MATERIALES, CORTES, ACARREOA, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	524.10			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
4.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>REMATE TAPAGOTERO</b> EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 EN COLOR ARENA/FONDO CON UN DESARROLLO DE 0.22 MTS .EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	87.00			
4.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>REMATE BOTAGUAS</b> EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 EN COLOR BLANCO/ FONDO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 61 CMS.	M	117.60			
4.13	SUMUNISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR</b> VEROLITE O SIMILAR, ESPESOR 10 mm, COLOR TRANSPARENTE, CONSIDERAR PERFILES HP, UP PARA UNIÓN, SUJECIÓN Y SELLADO, FIJO A ESTRUCTURA CON PIJA DE 2" CON RONDANA DE NEOPRENO Y RONDANA METÁLICA	M2	180.04			
4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE <b>CANALÓN FABRICADO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24</b> CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 0.91 M SELLADO Y REMACHADO EN SUS UNIONES EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	117.60			
4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE <b>CASQUILLO CONECTOR A BAJADAS PLUVIALES</b> EXISTENTES FABRICADO A BASE DE LAMINA A GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 4" DE DIÁMETRO SELLADO, IMPERMEABILIZADO Y REMACHADO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO AL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00			
4.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>ESTRUCTURA LIGERA PARA FALDON</b> , A BASE DE PERFILES TUBULARES DE 1.80 mts. PERIMETRAL COLOR BLANCO ESTANDAR ,A ESTRUCTURA SUMINISTRANDO ESTRUCTURA METALICA EN ACERO A-36 A BASEDE PERFILES LAMINADOS CANAL MONTEN Y ANGULO . EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORRES Y ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	KGR	211.00			
4.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>RECUBRIMIENTO DE FALDON PERIMETRAL</b> , A BASE DE LÁMINA PANEL DE ALUMINIO, COLOR CHAMPAGNE METALLIC UMC 95320 XL, ALPOLIC DE 4mm DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTO POR UNA CAPA HACIA EL INTERIOR DE ALUMINIO DE 0.010" Y LA CAPA EXTERIOR DE ESPESOR DE 0.020" CON ALMA DE POLIETILENO. LA CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO DE FABRICA DE MEGAFLOX MC COATINGS, SUJETO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/2", Y JUNTAS DE 1/2" A BASE DE VINYL NEGRO CON UÑA DE FIJACIÓN A PRESIÓN Y DE PROTECCIÓN PLUVIAL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA	M2	270.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
4.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>RECUBRIMIENTO DE FALDON</b> PARA FACHADA POR TUXPAN PARA EN MODULOS DE 1.20 X 1.20 AJUSTABLES EN OBRA DE PANEL DE ALUMINIO, COLOR ACURA BLUE 4MM4AUB3.5, ALPOLIC DE 4mm DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTO POR UNA CAPA HACIA EL INTERIOR DE ALUMINIO DE 0.010" Y LA CAPA EXTERIOR DE ESPESOR DE 0.020" CON ALMA DE POLIETILENO. LA CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO DE FABRICA DE MEGAFLOX MC COATINGS, SUJETO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE PERFIL ESPECIAL Y JUNTAS DE 1/2" A BASE DE VINYL NEGRO CON UÑA DE FIJACIÓN A PRESIÓN Y DE PROTECCIÓN PLUVIAL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE INSTALACIÓN Y DE SEGURIDAD, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DE LA FACHADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.39			
4.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>FALSO PLAFON EXTERIOR</b> ENTRE FALDON Y CANCEL A BASE DE PANEL DUROCK DE 0.90 cms. DE ANCHO, CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No 12 ESPACIADOS COMO MAXIMO A CADA 1.22 mts, CANALETAS DE CARGA CALIBRE 20 GALVANIZADAS DE 1 1/2, ESPACIADOS A CADA 1.22 mts: CANALES LISTON CALIBRE 20 GALVANIZADO ESPACIADOS A CADA 40.6 cms , AMARRES DE CANAL DE CARGA Y CANAL LISTON EN LOS CRUCES CON ALAMBRE No. 16. FIJAR LA PLACA CON TORNILLO AUTORROSCANTE ESPECIAL PARA DUROCK A UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 15 cms: CONSIDERAR 5 JUNTAS DE CONTROL DE 0.90 CMS DE LONG CADA UNA MAS O MENOS A CADA 6.10 MTS. JUNTAS A BASE DE BASE-COAT Y CINTA. RESANAR Y AFINAR LA SUPERFICIE, ALTURA PROMEDIO DE 2.40 mts. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	81.00			
	SUBTOTAL 4 AREA COMEDOR Y TERRAZA					
<b>5</b>	<b>MUROS INTERIORES Y TABLAROCA.</b>					
5.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE <b>MURO DE TABLAROCA</b> 13/635/13 CON PANEL DE 12.7mm. DE 10cms DE ESPESOR A DOS CARAS CON BASTIDOR DE POSTE A CADA 61 cms Y CANAL GALVANIZADO DE 6.35cms SUPERIOR E INFERIOR CALIBRE 26, CON CALAFATEO DE JUNTAS DE PASTA REDIMIX Y PERFACINTA, CONSIDERAR BOQUILLAS DE 10 cms. <b>ALTURA PROMEDIO DE 2.40</b> mts. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1563.54			
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>ESQUINERO METALICO</b> EN ARISTAS EXPUESTAS EN MUROS DE TABLAROCA DE 2.40 EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	349.60			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
5.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE <b>MURO DE TABLAROCA</b> 13/635/13 CON PANEL DE 13mm. DE ESPESOR A DOS CARAS CON BASTIDOR DE POSTE A CADA 61 cms Y CANAL GALVANIZADO SUPERIOR E INFERIOR DE 6.35cms CALIBRE 26, CON CALAFATEO DE JUNTAS DE PASTA REDIMIX Y PERFACINTA. ALTURA PROMEDIO 3.55m. CON PLACA DE FIBRA DE VIDRIO 7703, DE 2.5cms COMO <b>BARRERA DE CONTROL DE RUIDO</b> , CONSIDERAR BOQUILLAS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	433.50			
5.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE <b>LAMBRIN DE TABLAROCA</b> 13/635/15, CON PANEL DE 13mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTE A CADA 61 cms Y CANAL GALVANIZADO DE 6.35cms CALIBRE 26, CALAFATEO DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA. ALTURA PROMEDIO 2.40 m. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	582.00			
5.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE <b>MURETE DE TABLAROCA</b> 13/635/13 CON PANEL DE 12.7mm. DE <b>10cms</b> DE ESPESOR A DOS CARAS CON BASTIDOR DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 6.35cms CALIBRE 26, CALAFATEO DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA. EN ALTURAS PROMEDIO VARIAS, CONSIDERAR BOQUILLAS PERIMETRALES EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) ALTURA PROMEDIO DE 0.50 A 1.00	M2	112.60			
	B) ALTURA PROMEDIO DE 1.00 A 1.20	M2	44.00			
	C) ALTURA PROMEDIO DE 1.20 A 1.50	M2	118.55			
	D) ALTURA PROMEDIO DE 1.80 A 2.10	M2	107.00			
5.6	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE <b>MURETE DE TABLAROCA</b> 13/635/13 CON PANEL DE 12.7mm. DE <b>20cms</b> ESPESOR A DOS CARAS CON BASTIDOR DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 6.35cms CALIBRE 26, CALAFATEO DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA. ALTURAS VARIAS. CONSIDERAR BOQUILLA PERIMETRAL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) ALTURA PROMEDIO DE 0.50 A 1.00	M2	8.00			
	B) ALTURA PROMEDIO DE 1.00 A 1.20	M2	7.80			
	C) ALTURA PROMEDIO DE 1.20 A 1.50	M2	43.20			
	D) ALTURA PROMEDIO DE 1.80 A 2.10	M2	18.00			
5.7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE <b>MUROS DE TABLAROCA CURVO</b> DE 2.40 M, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	84.60			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
5.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>TIRAS DE REFUERZO</b> EN INTERIOR DE MUROS DE TABLAROCA A BASE DE MADERA DE PINO 2a DE 3/4 X 5 cms. LISTA PARA LA FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA O MARCOS DE PUERTA. SIN ACABADO EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	768.00			
5.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRAS DE MADERA DE PINO 1a DE 3/4 X 5 CMS ACABADO LATERAL DE PINTURA VINILICA COLOR NEGRO MATE, COMO DETALLE DE <b>JUNTA DE FIJACIÓN EN UNION DE TABLAROCA Y PLAFON</b> , EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	734.38			
5.10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE <b>MURO DE PANEL DE DUROCK</b> 13:63:13 CON POSTE Y CANAL METALICO DE 6.35x305 cms CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE COAT; EN MUROS VISTA DE AREAS VESTIBULARES Y/O MACETEROS, EN ALTURAS VARIAS EL COSTO INCLUYE: :MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					
	A) ESPESOR DE 10 CMS PROMEDIO	M2	70.00			
	B) ESPESOR DE 20 CMS PROMEDIO.	M2	0.00			
	C) ESPESOR DE 30 CMS PROMEDIO	M2	37.20			
5.11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN Y/O APERTURA DE <b>VENTANA DE 0.40 X 0.40 M.</b> EN MUROS DE TABLAROCA, EL COSTO INCLUYE: APERTURA DEL HUECO, REFUERZOS, BOQUILLA DE 10 CM; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO DE 1" Y CRISTAL DE RECUPERACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.00			
5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE <b>POYO A BASE DE MURETE DE TABIQUE</b> Y LOSA CON TERMINACIÓN BOLEADA SALIENTE 10 CMS , APLANADO FINO EN AMBAS CARAS Y RELLENO CON CASETONES DE POLIURETANO SEGUN DISEÑO, EN MEDIDA DE 0.40 X 0.61M Y EL COSTO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	72.00			
5.13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE <b>NICHO A BASE DE TABLAROCA</b> , POSTE Y CANAL EN ÁREAS DISPUESTAS EN PROYECTO; PROFUNDIDAD PROMEDIO 30 CMS. SE DEBERA TOMAR EN CUENTA PARA SU COBRO UNICAMENTE ÁREA DE NICHO.EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	141.80			
5.14	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE <b>ARCO DECORATIVO</b> EN OFICINAS DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA EN 40 CMS DE ESPESOR POR 0.90 DE ANCHO Y 2.30 DE ALTO, EL COSTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			

No.	DESCRIPCIÓN	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
5.15	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE <b>CAJILLO PERIMETRAL</b> DE TABLAROCA UNA CARA PARA ALOJAR CORTINAS DE .20 DE ANCHO, REMETIDA 15 CMS. CON BASTIDOR .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	277.50			
5.16	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE TABLAROCA UNA CARA PARA CAMBIOS DE NIVEL EN PLAFON EN ANCHO VARIABLES CON BASTIDOR .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA .					
	A) DE 20 CMS	M	107.00			
	B) DE 60 CMS DE ANCHO	M	57.00			
5.17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE <b>REMATE PERIMETRAL FALSO PLAFON</b> DE TABLAROCA UNA CARA DE ANCHOS VARIOS PROMEDIO, CON BASTIDOR METALICO, PARA ABSORBER DIFERENCIAS EN DESPIECE DE PLAFOND RETICULAR .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 30 CMS DE ANCHO	M	210.00			
	B) DE 60 CMS DE ANCHO	M	190.00			
	C) DE 90 CMS DE ANCHO	M	660.00			
	SUB TOTAL MUROS INTERIORES Y TABLAROCA					
<b>6</b>	<b>ACABADOS EN MUROS</b>					
	<b>LAMBRINES DE AZULEJO</b>					
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>RECUBRIMIENTO DE AZULEJO</b> , TIPO INTERCERAMIC ASTRATTO BLANCO DE 25 X 36.5 CMS. ASENTADO CON ADESHIVO TIPO INTERCERAMIC, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENAPARA AREA DE <b>MUROS DE COCINA</b> . DEL 6o PISO, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	155.70			
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, LÍNEA <b>EMPIRE COLOR PERSIA</b> DE 29 X 39 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE <b>BAÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, LÍNEA <b>EMPIRE COLOR BIZANTINE</b> DE 29 X 39 CMS. HASTA PLAFON SOBRE MOLDURA, ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE <b>BAÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.00			
6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>TORELLO</b> (MOLDURA) ENTRE AZULEJOS DE 5 X 30 CMS LINEA INTERCERAMIC PARA BAÑOS DE DIRECTORES EN GENERAL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	40.00			
6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, <b>LÍNEA MARBELLA COLOR RIOJA</b> DE 31 X 61 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 1.22 MTS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREAS DE <b>BAÑOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES</b> ADJUNTAS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	90.00			
6.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, <b>LÍNEA MARBELLA COLOR ASTURIAS</b> DE 31 X 61 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE <b>BAÑOS DE DIRECCIONES DE AREA</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	91.71			
6.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, <b>LÍNEA VILLA COLOR BEIGE</b> DE 30 X 30 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE <b>BAÑOS DE INTENDENCIA Y PBI</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.35			
6.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, <b>MARBELLA COLOR SAN VICENTE</b> DE 31 X 61CMS. A 1.20 DEL PISO COMO RODAPIE ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, PARA AREA DE <b>BAÑOS GENERALES DEL EDIFICIO</b> . EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	311.76			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
6.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO TIPO INTERCERAMIC, <b>MARBELLA COLOR MADRID</b> DE 31 X 61 CMS. COMPLEMENTO DE ALTURA. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, PARA AREA DE <b>BAÑOS GENERALES</b> DEL EDIFICIO .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	299.45			
6.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE <b>AZULEJO TIPO DAL MONTE</b> , EN CONBINACIÓN DE COLORES Y BLANCO DE 4 X 4 CMS. ASENTADO CON ADESHIVO TIPO CREST, PARA AREA VISTA DE <b>COCINETAS</b> . EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.25			
	<b>PASTAS, PINTURAS Y BARNIZ</b>					
6.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE <b>PASTAS DE RESINAS COPOLÍMERAS CALIDAD TERTEX O SIMILAR</b> COLOR INTEGRAL BLANCO O A ESCOGER POR LA GERENCIA, CON ACABADOS VARIOS, SOBRE MUROS HASTA UNA ALTURA DE 4 mts. EN CUALQUIER NIVEL EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) ACABADO AGRA-MIL 30 CARACOLEADO O ESGRAFIADO	M2	5486.20			
	B) ACABADO AGRA-MIL 30 TERMINADO RAYADO FINO	M2	195.00			
6.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO <b>CASCARA DE NARANJA</b> CALIDAD TER-TEX O SIMILAR A BASE DE AGRA ROLL SEMI MATE, COLOR INTEGRAL A ESCOGER POR LA GERENCIA, SOBRE MURO HASTA UNA ALTURA DE 3 mts: EN CUALQUIER NIVEL, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	150.71			
6.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>PINTURA VINILICA CALIDAD PREMIUM</b> SOBRE MUROS DE TABLAROCA,VARIAS MANOS COLOR A ESCOGER, HASTA UNA ALTURA DE 3.00, EN CUALQUIER NIVEL, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	291.20			
6.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX</b> SOBRE MUROS DE TABLAROCA,A DOS MANOS COLOR A ESCOGER, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 mts. EN CUALQUIER NIVEL, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	664.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
6.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>LACA AUTOMOTIVA COLOR BLANCO</b> A DOS MANOS POR MEDIOS NEUMÁTICOS, PREVIA PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO SOBRE VIGUETAS Y CANAL DE 6 pulg EXISTENTES EN ESTRUCTURA DE MARQUESINA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 mts. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	6958.00			
6.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>BARNIZ NATURAL</b> PARA ELEMENTOS DE CARPINTERIA NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	205.00			
	<b>ACABADOS ESPECIALES</b>					
6.17	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE <b>MURO SONO AISLANTE TIPO HUF COR</b> MODELO 5640 OPERABLE CON BARRERA DE SONIDO, ACABADO EN MADERA MAPLE CON ENTRECALLE HORIZONTAL DE ALUMINIO (BAGUETA) 2 PZAS.O SIMILAR AMBAS CARAS EL CLARO APROXIMADO 6.50 X 3.00 MTS. EL COSTO INCLUYE JAMBA RETRACTIL, BULBO, RIEL PARA MURO, RIEL ÁREA DE GUARDADO, SOPORTERÍA h= 40 CMS, PLACAS DE UNIÓN, MATERIALES, ACARREOS, FLETES INSTALACIÓN LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	31.50			
6.18	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO DE <b>PANELES DE MADERA DE ALTA DENSIDAD TIPO PRODEMA</b> MAD. SOBRE BASTIDOR DE SOLERA DE 1" DE ALUMINIO EN <b>MUROS VESTIBULARES Y DE ESCALERAS SOBRE EL CUAL SE INSTALARA EL PERFIL DE JUNTA TANTO EN VERTICAL COMO HORIZONTAL, EL MODULO DEL PANEL ES DE 1.20 X 1.20 50 (%) , 1.20 X 0.60 MTS. 25% Y .60 X 0.60 MTS (25%)</b> , ACABADO EN MADERA PRODEMA NATURAL A, B Y C EN CONBINACIONES. CON ENTRECALLE HORIZONTALES Y VERTICALES DE ALUMINIO, EL COSTO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, FLETES INSTALACIÓN LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	739.10			
6.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE <b>PLACA LAMINADA DE CANTERA GRIS TAJIN</b> , ADHERIDO CON MORTERO LATEX, GRAPAS, Y JUNTEO. CONSIDERAR APLICACIÓN FINAL DE SELLADOR PARA CANTERA.EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) EN PLACAS DE 40 X 60 X 1.9 CMS	M2	40.00			
	B EN PLACAS DE 40 X 40 X 1.9 CMS	M2	115.80			
6.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE <b>VITRO-BLOCK NUBIO</b> TRANSPARENTE DE 20 X 20 , ASENTADO CON CEMENTO BLANCO, EL COSTO INCLUYE TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
6.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>PANEL DE TELA DE 0.90x2.40</b> , SUJETO A MURO CON ZOCLO Y CABEZAL DE TABLA DE 1" DE ENCINO AMERICANO, ESPECIFICANDO TELA WONDER AZUL REY No. 294 SOBRE BASE DE PANEL DE AGLOMERADO CON BASE INICIAL DE HULE ESPUMA DE 3/4 ADHERIDA CON PEGAMENTO DE CONTACTO. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	269.00			
6.22	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE <b>MODULOS ROLADOS PORCEWOL</b> , PARA ENVOLVENTES DE COLUMNAS EN PLANTA BAJA Y COMEDOR, FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO CAL 18 PORCELANIZADOS EN COLOR DE LÍNEA Y CON APCOSEAL EN TRASCARA, LOS MODULOS SERÁN DE DIVERSAS MEDIDAS DE DIÁMETRO POR 3.50 DE ALTURA, ELABORADA EN CUARTOS DE CIRCUNFERENCIA Y ZOCLO INFERIOR LIBRE DE 10 CMS DE ALTO. COLOCADOS SOBRE BASTIDOR DE PERFIL DE ACERO DE 2" X 2" CAL 18 GALVANIZADO A INSTALARSE ALREDEDOR DE LA COLUMNA EXISTENTE. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SUJECION Y FIJACION , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
	A) DIAMETRO ENTRE 70 Y 90 CMS.	PZA	7.00			
	B) DIAMETRO ENTRE 30 Y 40 CMS	PZA	8.00			
6.23	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE <b>NICHO EN TABLAROCA PARA GABINETE CONTRA INCENDIO</b> , SEGUN DETALLE, EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.75 X 0.75 X 0.40 MTS. CON REFUERZO DE BASE DE PTR DE 2" EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SUJECION Y FIJACION , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	19.00			
6.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>TUBOS DECORATIVOS DE PVC</b> DE 4" CON ALTURA PROMEDIO DE 1.30 m, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PERFORACIÓN DE PLAFON O PLACA, PINTURA ESMALTE ACRILICO EN COLOR ROJO FUEGO A DOS MANOS, SUJECION Y FIJACION , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	74.00			
6.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS <b>VERTICALES DE PVC</b> LISAS CURVAS CALIBRE 27 COLOR A ELEJIR, CONSIDERAR SISTEMAS DE CORRIMIENTO Y CONTRAPESO. EN CANCELERIA EXTERIOR EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SUJECION Y FIJACION , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	368.60			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
6.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN <b>MURO MODULAR METÁLICO EN VISTA VESTIBULO</b> , A BASE DE BASTIDOS METALICO DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 1", FORMANDO CUADROS DE 40 CMS POR LADO, FIJO A MURO CURVO DE TABLAROCA. SOBRE EL CUAL SE FIJARAN CUADROS DE LAMINA CALIBRE 12 TROQUELADA EN SU PERIMETRO EN CEJA, FIJA A BASTIDOR COLOR OXIDO NATURAL Y SELLADOR EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SUJECION Y FIJACION , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	24.00			
6.27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>FINA DE YESO</b> EN MUROS DE APLANADO DE MEZCLA, ESPESOR MINIMO PARA RECIBIR PASTA DE RESINAS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SUJECION Y FIJACION , HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1604.88			
	SUB TOTAL ACABADOS EN MUROS					
<b>7</b>	<b>ACABADOS EN PLAFONES</b>					
	<b>PASTAS Y PINTURAS</b>					
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>PASTA DE RESINAS COPOLÍMERAS CALIDAD TERTEX O SIMILAR COLOR INTEGRAL PAJA O BEIGE</b> , ACABADO FINO CARACOLEADO, SOBRE FALSO PLAFON DE TABLAROCA EN DIVERSAS AREAS, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1343.50			
7.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>PINTURA VINILICA</b> SOBRE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA EN BAÑOS GENERALES COLOR A ESCOGER, CALIDAD VINIMEX, A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 mts. EN CUALQUIER NIVEL, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	340.90			
7.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>PINTURA VINILICA</b> SOBRE. TRABES Y LOSA DE SOTANO COLOR BLANCO, CALIDAD VINIMEX, A DOS MANOS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 mts. EN CUALQUIER NIVEL, EL VOLUMEN CONSIDERADO INCLUYE DESARROLLO DE TRABES. CONSIDERAR LIMBIEZA FINA A FONDO Y A PRESIÓN Y RESANES GENERALES. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1100.35			
7.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>PINTURA VINILCA EN COLOR BLANCO O PAJA EN CAJILLOS, FALDONES , REMATES Y AJUSTES PERIMETRALES PERIMETRALES</b> EN PLAFON, A DOS MANOS HASTA UNA ALTURA DE 3.50 mts. EN CUALQUIER NIVEL, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	735.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>FALSO PLAFON DE TABLAROCA</b> DE 12.7 MM DE ESPESOR CON SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 3/4 EN CALIBRE 24 DE LÁMINA NEGRA A CADA 90 CMS, Y CANAL LISTON GALVANIZADO DE CALIBRE 36 A CADA 61 CMS EN SENTIDO OPUESTO A LA CANALETA, CALAFATEO DE JUNTAS DE TBR CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA ALTURA 4 MTS..EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	885.42			
7.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>PLAFON CIRCULAR REGULAR ESCALONADO</b> DE TABLAROCA CON PERALTES DE 12 CMS Y CUATRO HUELLAS DE 50 CMS. EN DIAMETRO TOTAL APROX DE 5.20 M INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO NECESARIOS PARA UBICACIÓN DE MUEBLES, TIEMPOS DE ESPERA, DEFINICIÓN DE DETALLES					
	A) RADIO DE 2.00 MTS	PZA	1.00			
	B) RADIO DE 3.00 MTS	PZA	1.00			
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>FALSO PLAFON DE TABLAROCA</b> PARA AREA DE CUBOS DE LUZ COMEDOR, CON HUECOS DE 50 X 50 CMS POR 50 CMS DE PROFUNDIDAD TIPO VENTANA SIN FONDO. CON SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE CANALETA DE CARGA DE 3/4 EN CALIBRE 24 DE LÁMINA NEGRA A CADA 90 CMS, Y CANAL LISTON GALVANIZADO DE CALIBRE 36 A CADA 61 CMS EN SENTIDO OPUESTO A LA CANALETA, CALAFATEO DE JUNTAS DE TBR CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA ALTURA 4 MTS..EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	85.00			
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO <b>PLAFON LIGERPLAC MOD. RIHOTONE</b> FABRICADO CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE, FIBRA DE VIDRIO, PINTADO DE FÁBRICA, RESISTENTE A LA HUMEDAD EN MODULACIÓN DE 61x61 ESPESOR 22 mm PARA LINEA DE SOMBRA CON PESO MÁXIMO DE 8 KGR POR M2, MATERIAL DE SUSPENSION VISIBLE QUICK LOCK, 15/16 CON 1.5" (38.1mm) DE PERALTE, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA POR IMERSIÓN, FIJADO A LOSA CON TAQUETES Y COLGANTES DE ALAMBRE, CONSIDERAR DOS JUNTAS DE 5 cms: DE 21 mts..EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2473.90			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
7.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO <b>PLAFON LIGERPLAC MOD. PAPEL MOJADO</b> FABRICADO CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE, FIBRA DE VIDRIO, PINTADO DE FÁBRICA, RESISTENTE A LA HUMEDAD EN MODULACIÓN DE 61x61 ESPESOR 22 mm PARA LINEA DE SOMBRA CON PESO MÁXIMO DE 8 KGR POR M2, MATERIAL DE SUSPENSION VISIBLE QUICK LOCK, 15/16 CON 1.5" (38.1mm) DE PERALTE, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA POR IMERSIÓN, FIJADO A LOSA CON TAQUETES Y COLGANTES DE ALAMBRE, CONSIDERAR ALTURA DE COLOCACIÓN 2.30.EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	501.00			
7.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO <b>PLAFON LIGERPLAC MOD. MAYATEX</b> FABRICADO CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE, FIBRA DE VIDRIO, PINTADO DE FÁBRICA, RESISTENTE A LA HUMEDAD EN MODULACIÓN DE 61x61 ESPESOR 22 mm PARA LINEA DE SOMBRA CON PESO MÁXIMO DE 8 KGR POR M2, MATERIAL DE SUSPENSION VISIBLE QUICK LOCK, 15/16 CON 1.5" (38.1mm) DE PERALTE, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA POR IMERSIÓN, FIJADO A LOSA CON TAQUETES Y COLGANTES DE ALAMBRE, CONSIDERAR ALTURA DE COLOCACIÓN 2.50 MTS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	721.80			
7.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO <b>PLAFON LIGERPLAC MOD. NAVISTUCK</b> FABRICADO CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE, FIBRA DE VIDRIO, PINTADO DE FÁBRICA, RESISTENTE A LA HUMEDAD EN MODULACIÓN DE 61x61 ESPESOR 22 mm PARA LINEA DE SOMBRA CON PESO MÁXIMO DE 8 KGR POR M2, MATERIAL DE SUSPENSION O BASTIDOR TIPO CONTRA INCENDIO VISIBLE QUICK LOCK , 15/16 CON 1.5" (38.1mm) DE PERALTE, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA POR IMERSIÓN, FIJADO A LOSA CON TAQUETES Y COLGANTES DE ALAMBRE, CONSIDERAR ALTURA DE COLOCACIÓN 3.40 MTS .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	144.00			
7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO <b>PLAFON ACUSTONE DE 61x61</b> LINEA DE SOMBRA CON, MATERIAL DE SUSPENSION VISIBLE TIPO DONN 15/16, FIJADO A LOSA CON TAQUETES Y COLGANTES DE ALMBRE, CONSIDERAR ALTURA DE COLOCACIÓN 2.50 MTS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	144.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
7.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>JUNTA CONSTRUCTIVA</b> EN PLAFON, CONSIDERANDO "T" QUICK LOCK DE REMATE AMBOS LADOS Y TIRA EN 5-10 CMS DE PANEL TABLORACO Y PINTURA VINILICA. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL	M	294.00			
7.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CÚPULA LIGERPLAC</b> DE UNA SÓLA PIEZA, FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE, REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA HUMEDAD MODELO 194194 CON MEDIDA EXTERIOR DE 1.94 X 1.94, MEDIDA INTERIOR DE 1.83 X 1.83, PROFUNDIDAD 62 CMS PESO 80 KGR. CONSIDERAR ALTURA DE COLOCACIÓN 2.50 MTS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00			
7.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>PLAFON METÁLICO CURVO EN AREA ACCESO PEATONAL</b> MCA HUNTER DOUGLASS MOD 84R LISO COLOR AZUL OSCURO CODIGO 7019 CON STRINGER B-5 Y BOSEL MISMO COLOR O SATIN CODIGO 7163. CON VISTA HACIA EL EXTERIOR POR LA FACHADA INSURGENTES, SEGUN DETALLE DEL FABRICANTE. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00			
7.16	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA <b>RESANES Y RESTITUCIONES DE YESO</b> EN APLANADOS EN LOSAS, FALSOS, Y RAMPAS DE ESCALERA EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	92.00			
	SUB TOTAL ACABADOS EN PLAFON					
<b>8</b>	<b>ACABADOS EN PISOS</b>					
	<b>PISOS CERÁMICOS</b>					
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA TIPO INTERCERAMIC, LÍNEA <b>EMPIRE COLOR BIZANTINE</b> DE 49 X 49 CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE <b>BAÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.39			
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA TIPO INTERCERAMIC, LÍNEA METROPOLIS MOSAIC DE 30 X 30 CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE REGADERA <b>DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO INTERCERAMIC, <b>LÍNEA MARBELLA COLOR RIOJA</b> DE 50 X 50 CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREAS DE <b>BAÑOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES</b> ADJUNTAS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.00			
8.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO INTERCERAMIC, <b>LÍNEA MARBELLA COLOR ASTURIAS</b> DE 50 X 50CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREA DE <b>BAÑOS DE DIRECCIONES DE AREA</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.20			
8.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO INTERCERAMIC, <b>LÍNEA VILLA COLOR BEIGE 30 X 30</b> CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN, PARA AREAS VARIAS .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48.50			
8.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO INTERCERAMIC, <b>MARBELLA COLOR MADRID</b> DE 50 X 50 CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC,GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN PARA AREA DE <b>BAÑOS GENERALES</b> DEL EDIFICIO .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	167.00			
8.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO INTERCERAMIC, <b>MARINA COLOR BEIGE</b> DE31.5 X 31.5 CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, PARA AREA DE REGADERAS DE <b>BAÑOS INTENDENCIA Y PBI</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00			
8.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO TIPO INTERCERAMIC, <b>MARINA COLOR BEIGE</b> DE31.5 X 31.5 CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, PARA AREA DE REGADERAS DE <b>BAÑOS INTENDENCIA Y PBI</b> .EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
8.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE TRAFICO INTERIOR, MARMOLEADO CON LIJERA VARIACIÓN DE TONO TIPO INTERCERAMIC, <b>MUSÉE COLOR LOUVRE DE 50 X 50 CMS.</b> ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA COLOR TAN PARA AREA DE <b>OFICINAS GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1000.00			
8.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE TRAFICO INTERIOR, MARMOLEADO CON LIJERA VARIACIÓN DE TONO TIPO INTERCERAMIC, <b>MUSÉE COLOR METROPOLITAN DE 50 X 50 CMS.</b> ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA COLOR TAN PARA AREA DE <b>OFICINAS GENERALES</b> .y comedor EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1056.00			
8.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE TRAFICO INTERIOR, MARMOLEADO CON LIJERA VARIACIÓN DE TONO TIPO INTERCERAMIC, <b>MUSÉE COLOR ORSAY DE 50 X 50 CMS.</b> JUNTA MAXIMA DE 3 mm. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA COLOR TAN PARA AREA DE <b>OFICINAS GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	517.94			
8.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE ZOCLO EN AREAS RECTAS Y SEMICURVAS TIPO INTERCERAMIC, <b>MUSÉE COLORES LOUVRE, METROPOLITAN Y ORSAY SEGUN ACABADO DE PISO DE 9 X 30 CMS.</b> ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, PARA AREA DE <b>OFICINAS GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1085.76			
8.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE ZOCLO SECCIONADO EN AREAS DE COLUMNAS TIPO INTERCERAMIC, <b>MUSÉE COLORES LOUVRE, METROPOLITAN Y ORSAY SEGUN ACABADO DE PISO DE 9 X 30 CMS.</b> ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, PARA AREA DE <b>OFICINAS GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	104.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
8.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO, LINEA <b>GRANITEC SATINADO COLOR BEIGE DE 45 X 45</b> CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN PARA AREA DE <b>VESTIBULOS GENERALES Y PLANTA BAJA. GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.00			
8.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO, LINEA <b>GRANITEC PULIDO COLOR BEIGE DE 45 X 45</b> CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN PARA AREA DE <b>VESTIBULOS GENERALES Y PLANTA BAJA. GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.00			
8.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO, LINEA <b>LICEO SATINADO COLOR LICEO CREMA SATINADO DE 45 X 45</b> CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN PARA AREA DE <b>VESTIBULOS GENERALES Y PLANTA BAJA. GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.50			
8.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO, LINEA <b>LICEO PULIDO COLOR LICEO CREMA PULIDO DE 45 X 45</b> CMS. ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA ESPECIAL SIN ARENA COLOR TAN PARA AREA DE <b>VESTIBULOS GENERALES, PLANTA BAJA</b> . EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	327.88			
8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO STA. JULIA <b>KLINKER EN 12 X 24</b> cms. COLOR TERRACOTA ASENTADA CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE PRODUCTO, Y JUNTA DE SELLADO ESPECIFICADA. PARA ESTA AREA DE TERRAZAS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	M2	423.50			
8.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO STA. <b>JULIA KLINKER EN 12 X 24</b> cms. COLOR ARENA PARA AREA DE COCINA .ASENTADA CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESTE PRODUCTO, Y JUNTA ESPECIFICADA. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,ELEVACIÓN A NIVEL 5o	M3	144.00			
8.20	<b>RESANE, PULIDO, BRILLADO Y DE PISOS DE GRANITO EXISTENTES</b> EN AREA DE VESTIBULOS DE ELEVADORES, INTEGRAR LAS AREAS DE DESCANSOS DE ESCALERA. EL COSTO INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA	M2	120.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
8.21	<b>RESANE, PULIDO, BRILLADO Y DE ESCALONES</b> (HUELLA Y PERALTE) DE GRANITO EXISTENTES CON DESARROLLO DE MAXIMA DE 40 CMS. EN ANCHO PROMEDIO DE 1.00 MTS , EL COSTO INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	92.00			
8.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>PISO EXTERIOR TERRAZA DIRECCIÓN GENERAL</b> COMBINADO EN MEDIDAS VARIAS DEL TIPO ALEATORIO CON VARIACIÓN DE TONO Y TEXTURA TIPO INTERCERAMIC, MODELO VIGNE COLOR CHABLIS EN 15 X 15 CMS (5 PZA), 15 X 30 CMS, (2 PZAS), 30 X 30 (4 PZAS) Y 45 X 45 CMS. (2 PZAS), ASENTADO CON ADHESIVO TIPO INTERCERAMIC, GRIS R-PID, Y JUNTEO CON BOQUILLA COLOR TAN. EL COSTO INCLUYE: PREPARACIÓN PREVIA.(PICADO), MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.12			
	<b>PISOS DIVERSOS</b>		0.00			
8.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>LINEAS DE PINTURA</b> DE ESMALTE EN PISO DE SOTANO DELIMITANDO LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, EN ANCHO DE 10 CMS, EN COLOR AMARILLO TRÁNSITO, EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	330.00			
8.24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>FRANJAS DIAGONALES A 60o</b> DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRANSITO Y NEGRO EN FORMA ALTERNADA SOBRE SUPERFICIE DE <b>MUROS Y COLUMNAS</b> A UNA ALTURA DE 1.10 , EN ANCHO DE 10 CMS, EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	149.60			
8.25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>FRANJAS DIAGONALES A 60o</b> DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRANSITO SOBRE SUPERFICIE DE PAVIMENTO EXTERIOR PARA DELIMITAR <b>AREAS RESTRICTIVAS DE ESTACIONAMIENTO</b> , EN ANCHO DE 10 CMS, EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, ACARREOS,	M2	70.00			
8.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>PISOS DE MADERA ENGINEERED (BRUCE)</b> DE MADERA UNIDA A CONTRAFIBRA EN DUELA ACABADO INTEGRALCON CAPA PROTECTORA EXTRADURA COLOR MAPLE . ASENTADO CON ADESHIVO O GRAPA CONSIDERAR EN EL COSTO UNA CAMA A BASE DE TRIPLAY DE 12 mm. PARA AREAS DE OFICINA DIRECCIÓN GENERAL SALA DE CONSEJO. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DEL MATERIAL TERMINADO SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	295.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
8.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>LOSETA VINILICA</b> VINYLASA COLOR CAFE OSCURO SÓLIDO EN 3 MM. ADHERIDA CON PEGAMENTO 11-90 MCA. VINYLASA EN AREAS DE TABLEROS Y IDF, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	67.00			
8.28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>ALFOMBRA LUXOR O</b> SIMILAR DE FIBRA 100% POLIPROPILENO ANTIESTATICO CON BASE ACTION BAG, RESISTENCIA ESTATICA 3.5 K.V., 5 AÑOS DE GARANTIA DE USO DE TRAFICO INTENSO ALTO COLOR JADE PALM SPRINGS, INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE GUATA DE 500 gr., TIRAS DE MADERA, CINTA UNION Y JUNTAS DE ALUMINIO EN UNIONES CON PISO DE MARMOL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1040.00			
8.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>ALFOMBRA LUXOR O</b> SIMILAR, DIAMOND, DE TRÁFICO PESADO, COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE GUATA DE 500 gr., TIRAS DE MADERA, CINTA UNION Y JUNTAS DE ALUMINIO EN UNIONES CON PISO DE MARMOL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	557.00			
8.31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE <b>PINTURA EPOXICA A</b> DOS MANOS EN PISOS DE CUARTOS DE TABLEROS EN COLOR GRIS CLARO, INCLUIR, RESANES Y CUBRIMIENTO DE IMPERFECCIONES DEL PISO EXISTENTE Y LA DELIMITACIÓN CON FRANJA AMARILLO TRANSITO EL AREA DE RESTRICCIÓN. CONSIDERAR 1 ML POR 1.5 M2. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	260.00			
8.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>ZOCLO DE 7cms DE VINIL</b> COLOR HUESO ADHERIDO CON PEGAMENTO DE CONTACTO EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	882.00			
8.33	RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE ACTUAL MARQUESINA CON DEMOLICIÓN DE CUBIERTA (LAMINA Y FIRME DE CONCRETO) Y PLAFON DE METAL DESPLEGADO Y MEZCLA EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.LIMPIEZA, ACARREOS VERTICALES A SOTANO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	17.50			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
8.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FALSO BESCO O SIMILAR O SIMILAR, ACABADO VINILICO TERMINADO, COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN, CONSIDERAR 40 CMS DE SOPORTES Y ESPECIFICACIONES DADAS POR EL AREA DE SISTEMAS. INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE GUATA DE 500 gr., TIRAS DE MADERA, CINTA UNION Y JUNTAS DE ALUMINIO EN UNIONES CON PISO DE MARMOL. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	144.00			
8.35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENDURECEDOR PARA PISOS DE CONCRETO CON APARIENCIA BRILLANTE TIPO SEAL HART O SIMILAR, PREVIA PREPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS.	M2	835.00			
	SUB TOTAL 8 ACABADOS EN PISOS					
<b>9</b>	<b>CARPINTERIA Y BARNIZ</b>					
	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS</b>					
9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE DECORATIVO SOBRE MURETES DE TABLAROCA, CONSISTENTES EN: TIRA DE MADERA DE PINO DE 3/4 X 7 cms. CON CANTOS PERFILADOS Y PINTADOS CON ESMALTE NEGRO MATE, FIJA Y PREPARADA PARA RECIBIR BOQUILLA DE MADERA DE ENCINO DE ESPESORES VARIOS, CON ACABADO DE BARNIZ NATURAL, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) EN 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO	M	123.00			
	B) EN 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO	M	54.00			
	C) EN 30 CMS DE ESPESOR PROMEDIO	M	24.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
	<b>PUERTAS</b>					
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE TAMBOR PREFABRICADAS A BASE DE FIBRAS DE MADERA PRENSADA, ACABADO CAOBILLA EN 6 mm. DE VARIOS ANCHOS x 2.30 mts. DE ALTURA PROMEDIO A BASE DE BASTIDOR DE PINO DESFLEMADA Y TRATADA DE PINO CANTOS Y BOQUILLAS DE CHAPA DE ENCINO, CONSIDERAR BARNIZ NATURAL, CON BISAGRAS. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 60 a 75 cms X 2.13 mts.	PZA	4.00			
	B) DE 75 a 85 cms X 2.13 mts.	PZA	4.00			
	C) DE 85 a 1.00cms X 2.13 mts.	PZA	86.00			
	D) DE 1.20 cms X 2.13 mts.	PZA	14.00			
9.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 10 cms, ACABADO BARNIZ NATURAL; DE 2.30 POR PIERNA Y TRAVESAÑO DE 75 A 95 cms. EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	67.00			
9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO PARA EMPATAR A LINEA PANORAMA A BASE DE TUBULAR DE AJUSTE Y BATIENTE; DE 2.30 POR PIERNA Y TRAVESAÑO DE 75 A 95 cms. EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	43.00			
9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 13 cms, ACABADO BARNIZ NATURAL; DE 2.30 POR PIERNA Y TRAVESAÑO DE 95 cms. SOBRE, MARCO DE PINO NATURAL FORMANDO ENTRECALLE COLOR NEGRO MATE, EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	42.00			
9.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE BASTIDOR DE MADERA Y RECUBRIMIENTO DE LAMBRIN DE TRIPLAY DE ENCINO AMERICANO EN 2 CARAS RAUTEADO A 45° CON JALADERA DE MADERA VER DETALLE , CHAPA DE SEGURIDAD DE BOTON UNIVERSAL, PASADORES DE MAROMA EN CANTO EN PUERTAS DE MADERA DE 0.90 x 2.13 DE RECUPERACIÓN, CONSIDERAR BARNIZ NATURAL. EL COSTO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	39.00			
9.7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO CON FORRO DE ENCINO, PARA EL CUARTO DE COMUNICACIONES IDF, CONSIDERAR REJILLA PARA VENTILACION, ;EL COSTO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
9.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTAS PLEGADIZAS TIPO BIFOLDS ACABADO CAOBILLA.PARA COLOCARSE EN AREA DE CONSULTORIO MÉDICO. EN MEDIDAS 61 cms X 2.13 mts. ACABADO BARNIZ NATURAL EL COSTO INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17.00			
	<b>MUEBLES FIJOS</b>					
9.9	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MUEBLE COCINETA DE LARGOS VARIOS POR 0.61 CMS DE ANCHO, A BASE DE CUBIERTA PANELART COLOR AZUL. CON PERFORACION PARA TARJA Y MEZCLADORA , EL MUEBLE INTEGRADO CON PUERTAS Y ENTRAPANOS DE PANELART BCO. DE 16 mm. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 1.80 X 0.60 MTS DE LARGO PROMEDIO	PZA	11.00			
	B) DE 2.40 X 0.60 MTS. PROMEDIO	PZA	2.00			
	C) DE 3.60 X 0.60 MTS DE LARGO PROMEDIO	PZA	1.00			
9.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ALACENA EN MÓDULOS DE 60 CMS DE ALTO Y DE ACUERDO A SU LARGO Y 30 CMS DE FONDO, CON PUERTAS A BASE DE PANELART DE 16 MM DOS CARAS COLOR BLANCO,EN EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU					
	A) DE 1.20 X 0.60 MTS DE LARGO PROMEDIO	PZA	11.00			
	B) DE 2.40 X 0.60 MTS. PROMEDIO	PZA	2.00			
	C) DE 3.60 X 0.60 MTS DE LARGO PROMEDIO	PZA	1.00			
9.11	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MUEBLE TIPO MOSTRADOR RECTO SEGUN DISEÑO DE DIFERENTES LARGOS A BASE DE BASTIDORES DE MADERA DE PINO Y FORROS DE TRIPLAY DE ENCINO AMERICANO, Y FRENTE CON PANEL FORRADO EN TELA SEGÚN DISEÑO; EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 2.40 X .80 X 1.10 MEDIDAS APROXIMADAS	PZA	1.00			
	B) DE 3.60 X .80 X 1.10 MEDIDAS APROXIMADAS	PZA	1.00			
9.12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUBIERTA PARA MOSTRADOR CURVO SEGUN DISEÑO DE DIFERENTES SECCIONES A BASE DE BASTIDORES DE MADERA DE PINO Y FORROS DE TRIPLAY DE ENCINO AMERICANO, Y FRENTE SOBRE MURETE DE TABLAROCA CON PANEL FORRADO EN TELA SEGÚN DISEÑOCON ZOCLO Y REMATE SUPERIOR DE TABLA DE 12 cms DE ENCINO AMERICANO.; EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 2.40 X .80 X 1.10 MEDIDAS APROXIMADAS	PZA	5.00			
	B) DE 3.60 X .80 X 1.10 MEDIDAS APROXIMADAS	PZA	3.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
9.13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUBIERTA PARA ESCRITORIO Y LATERAL, SUJETA A MURETES LATERALES DE TABLAROCA, A BASE DE TAMBOR DE PINO DE 4 cm. Y CUBIERTA SUPERIOR DE LAMINADO PLASTICO WILSON ART 376 MADERA NATURAL CON BOQUILLA DE 5 cm. DE TABLA DE ENCINO, CANTOS BOLEADOS Y BARNIZ NATURAL, EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 1.50 A 1.60 MTS DE LARGO PROMEDIO	PZA	27.00			
	B) DE 1.70 A 1.80 MTS DE LARGO	PZA	8.00			
	C) DE 1.00 A 1.20 MTS DE ANCHO (MODULAR)	PZA	13.00			
	D) LATERAL DE 80 X 40 CMS	PZA	8.00			
9.14	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ENTREPAÑO DE 1.50 X 0.20 SUJETA A MURETES LATERALES DE TABLAROCA A BASE DE TAMBOR DE PINO DE 4 cm. Y FORRO AMBAS CARAS DE LAMINADO PLASTICO WILSON ART 376 MADERA NATURAL CON BOQUILLA DE 5cm DE TABLA DE ENCINO, CANTOS BOLEADOS Y BARNI NATURAL; EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	A) DE 1.50 A 1.60 MTS DE LARGO PROMEDIO	PZA	27.00			
	B) DE 1.70 A 1.80 MTS DE LARGO	PZA	8.00			
	C) DE 1.00 A 1.20 MTS DE LARGO (MODULAR)	PZA	14.00			
9.15	SUMINISTRO Y HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA HUECO DE PICHONERA DE .40 X .40 X 2.5 CMS A BASE DE PANELART DE 19 mm.UNA CARA Y FORRO AL FRENTE DE TRIPLAY DE ENCINO AMERICANO, CON BARNIZ NATURAL INCLUIR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA DE PIANO, TOPE Y CHAPA PHILLIPS TIPO CAJON;EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00			
9.16	SUMINISTRO, HABILITADOY COLOCACION DE JALADERA DE MADERA DE ENCINO Y ACABADO CON BARNIZ NATURAL DE 0.20 X 0.20 COLOCADAS EN PUERTAS DE CRISTAL DE ACCESO A LAS AREAS DE TRABAJO; EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00			
9.17	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. CON REMATES CURVOS DE ENCINO CON 10 cms. DE ESPESOR, EL COSTO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00			
9.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASACABLES EN CUBIERTAS DE ESCRITORIO Y ESCRITORIOS CURVOS, EL COSTO INCLUYE: PERFORACIÓN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	56.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
9.19	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MUEBLE BAJO VENTANA A BASE DE ENTREPAÑOS DE MADERA TIPO LIBRERO DE 1.22 X 0.40 Y COSTADOS DE 1.00 X .40 A BASE DE PANELART DE 19 mm. Y BOQUILLAS AL FRENTE DE 3/4 X 2.5 cm. DE ENCINO AMERICANO, CON BARNIS NATURAL Y FRENTES BOLEADOS, FONDO DE PANELART DE 19 mm. UNA CARA, CONSIDERAR ZOCLO DE TABLA DE PINO DE 1a. DE 10 cm.; EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	145.00			
9.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MUEBLE BAJO VENTANA A BASE DE ENTREPAÑOS DE MADERA TIPO LIBRERO DE 1.22 X 0.40 Y COSTADOS DE 1.00 X .40 A PUERTAS Y CAJONES SEGUN DISEÑO. A BASE DE PANELART DE 19 mm. Y BOQUILLAS AL FRENTE DE 3/4 X 2.5 cm. DE ENCINO AMERICANO, CON BARNIS NATURAL Y FRENTES BOLEADOS, FONDO DE PANELART DE 19 mm. UNA CARA, CONSIDERAR ZOCLO DE TABLA DE PINO DE 1a. DE 10 cm.; EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	60.00			
9.21	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MUEBLE DE MADERA TIPO PICHONERA DE 1.22 X 1.32 X 0.42 A BASE DE PANELART DE 19 mm. Y BOQUILLAS AL FRENTE DE 3/4 X 2.5 cm. DE ENCINO AMERICANO, CON BARNIS NATURAL Y FRENTES BOLEADOS, FONDO DE PANELART DE 6 mm. UNA CARA, CONSIDERAR ZOCLO DE TABLA DE PINO DE 1a. DE 10 cm.; EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	140.00			
9.22	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CUBIERTA DE ENCINO AMERICANO DE FORMA SEMICIRCULAR DE 80 A 100 cms DE ANCHO, CANTOS BOLEADOS A BASE DE BASTIDOR DE PINO Y FORRO DE TRIPLAY DE ENCINO CON BOQUILLA DE ENCINO AMERICANO Y SU BASTIDOR DE PINO CON FORRO DE TELA	PZA	6.00			
9.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR A BASE DE BARROTE DE 4"x2" DE PINO, EN FORMA CIRCULAR PARA ISOPTICA EN AREA DE CAPACITACIÓN NIVEL MAXIMO 50 CMS CON PERALTES DE 15 CMS PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO Y PISO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19mm, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	106.00			
	SUB TOTAL 9 CARPINTERIA Y BARNIZ					
<b>10</b>	<b>CERRAJERIA Y HERRAJES</b>					

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE BOTON UNIVERSAL, TULIP O SIMILAR. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	135.00			
10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA METÁLICA PHILLIPS 715 O SIMILAR. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00			
10.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE A PISO DE CABEZA DE GOMA .MODELO ECONÓMICO EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	149.00			
10.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTAS PENICHERO O SIMILAR PARA AREA DE PUERTAS DE BAÑOS EL COSTO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00			
	SUB TOTAL 10 CERRAJERIA Y HERRAJES					
<b>11</b>	<b>ELEMENTOS DE HERRERIA</b>					
11.1	SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE MONTEN 4MT 12 SECCIÓN EN CAJA DE 7.00 DE LONGITUD ROLADO ANCLADO A CASTILLOS EN EXTREMOS PARA RIGIDIZAR REJAS DE ACCESO O CANCELES DE ALUINIO Y CRISTAL DE ACCESO DE PLANTA BAJA, CONSIDERAR EN EL COSTO RIOSTRAS DE 1.20 MTS SUJETAS A LOSA Y A MONTEN A/C 1.00 MT. EL COSTO INCLUYE: EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONELES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.00			
11.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL MON-TEN DE 8" CON UNA LONGITUD DE 8.62 mts ANCLADO EN EXTREMOS A MURO EXISTENTE DE TABIQUE, AUXILIADO DE TENSORES DE TUBULAR A LOSA DE 60 cms. A CADA 1.00 mts.PARA FIJACIÓN SOPORTE DE CANCEL DE CRISTAL DE AREAS VESTIBULARES EL COSTO INCLUYE: EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONELES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00			
11.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE COMERCIAL PARA TELEVISIÓN DE 24" CON BASTAGO ADICIONAL DE TUBO DE 2" EN TRAMO DE 1.5 MTS PARA ALCANZAR NIVEL DE VISIBILIDAD Y PLACA DE SUJECIÓN, FIJO A LOSA DE CONCRETO, EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, PINTURA A ELEGIR POR SUPERVISIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
11.4	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA CONTRA FUEGO DE 1.20 X 2.20 CON RETENCIÓN DE 3 HORAS A FUEGO INTENSO DE ACUERDO A LAS NORMAS NFPA 40 INCLUYE CONTRA MARCO Y ACABADO EN LACA AUTOMOTIVA BLANCA.CONSTRUIDA A DOBLE PAÑO DE ACERO CAL 16 CON RETÍCULA TUBULAR A/C 40 CMS CON FORRO DE LANA MINERAL Y LANA MINERAL A GRANEL EN EL INTERIOR DE LOS TUBULARES. CONSIDERAR CHAPA DE PANICO Y DE APERTURA AUTOMATICA. EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, PINTURA A ELEGIR POR SUPERVISIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00			
11.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA TIPO EUROPEO, DE 12 MTS X 3.50 EN LAMINA NEGRA COLD ROLLED CAL 22 REFORZADA CON PLACAS LATERALES, BATIENTE DE ANGULO DOBLE DE 1 1/2 X 1/8, GUIAS CAL 14, APARATO DE CADENA REFROP, EMBALADO CON DOBLE MULTIPLICACIÓN DE ENGRANES, SOBRE FLECHA DE ACERO DE 4" RESORTES TEMPLADOS EN ACEITE, CON PASADORES INTERIORES.EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, PINTURA A ELEGIR POR SUPERVISIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
11.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA A BASE DE LÁMINA TABLERO CALIBRE 20 CON MARCO PERIMETRAL, Y MARCO METÁLICO PARA AREAS DE SERVICIO. DE 95 X 2.30 CONSIDERANDO PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR DURANODICK, CHAPA PHILLIPS O SIMILAREL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00			
11.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE TUBULAR DE 2 1/2" x 2 1/2" CON PLACA DE 1/4" DE 10 x 10cm PARA PANTALLAS INCLUYE: MATEIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00			
11.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACCESO DE AUTOMÓBILES POR LA CALLE DE TUXPAN SEGÚN DISEÑO.	PZA	1.00			
11.9	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE CHIMENEA CIRCULAR PARA DESFOGUE DE HUMOS PROVOCADOS POR LA PLANTA DE EMERGENCIA	ML	25.00			
11.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y MONTAJE DE MENSULAS Y CINTURON PERIMETRAL DE CANAL PARA <b>ESTRUCTURA SOPORTE DE SISTEMA LAVADO DE VENTANAS Y FACHADA.</b> A BASE DE SECCIONES ACERO ESTRUCTURAL A-36 FORMADA POR VIGA IPR DE 10" EN MENSULA DE 1.00 mts, UNIDA A COLUMNA A TRAVÉS DE 4 PLACAS DE 0.60 X 0.60 cms.X 1/2, ABRAZANDO DADO DE LA COLUMNA, ENTRE CLAROS DE COLUMNA, COLOCAR DOS SECCIONES DE IPR DE 10" DE 1.00 mts. AHOGADAS A TRABE PERIMETRAL, COMO REMATE PERIMETRAL EL MONTAJE DE PERFIL CANAL DE 10", CONSIDERAR EN EL COSTO EL ROLADO DE LAS PARTES CURVAS DE LA FACHADA.	TON	5.60			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
11.12	MARIMBA A BASE DE TUBO MOFLE DE 2" EN TRAMOS APROXIMADOS DE 1.74 A/C 25 CMS. SOLDADO A SUS EXTREMOS EN CANAL EXISTENTE DE MARQUESINA EL COSTO INCLUYE:MATERIALES ADICIONALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	500.00			
	SUB TOTAL 11 ELEMENTOS DE HERRERIA					
<b>12</b>	<b>CANCELERIA INTERIOR Y CRISTAL</b>					
12.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL Y PUERTAS INTERIORES DE ACCESO CON PERFIL HERCULITE BLANCO INTEGRADO POR UN FIJO LATERAL DE .50 X 2.30, Y 1 PUERTAS ABATIBLES DE 1.20 X 2.30 MTS, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9mm CLARO Y BISAGRA HIDRAULICA, CHAPA AL PISO CONSIDERAR 2 TALADROS EN PUERTA PARA JALADERA DE TUBO VERTICAL. EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00			
12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL Y PUERTAS INTERIORES DE ACCESO CON PERFIL HERCULITE BLANCO INTEGRADO POR DOS FIJOS LATERALES DE .70 X 2.30, Y 2 PUERTAS ABATIBLES DE 0.90 X 2.30 MTS, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9mm CLARO Y BISAGRA HIDRAULICA, CHAPA AL PISO CONSIDERAR 2 TALADROS EN PUERTA PARA JALADERA DE TUBO VERTICAL. EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			
12.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL INTERIOR DE ALUMINIO BLANCO LINEA PANORAMA DE CUPRUM DE 2" PARA OFICINAS EN CLAROS DE 3.30 X 2.30 CON TRES FIJOS; EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	267.06			
12.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 6mm CLARO DE ACUERDO A LA MODULACION DE LA CANCELERIA;EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	267.06			
12.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 6mm CLARO DE ACUERDO A LA MODULACION DE LA CANCELERIA, CON CUADRICULADO 10 X 10 CMS TIPO PELICULA, EN UNA FRANJA CENTRAL DE 0.90 CMS. EL COSTO INCLUYE:MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	99.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
12.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNAS EN CRISTAL DE 6 MM CON MOLDURAS PORTA VIDRIO DE ALUMINIO BLANCO LINEA SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE MEDIDAS ESPECIFICADAS, CONSIDERAR SECCIONES CURVAS EN BAÑOS GENERALES. EL COSTO INCLUYE: MATERIALES ADICIONALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	97.00			
12.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA CON BARRA DE APERTURA ANTIPANICO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE 1.20 X 2.30 X SIMILAR A EXISTENTES. EL COSTO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00			
12.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN TRAMOS DE 2.30 X 3" CON SISTEMA DE SUJECIÓN A MURO A BASE DE SOLREA DE 6" CON PERFORACIÓN PARA TUBO Y ENVOLVENTE REDONDEADA Y EMPOTRADA A MURO EL COSTO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TRAMO	15.00			
12.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAYA DIVISORIA TIPO CICLON DE 6X6 CONSIDERAR POSTES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" POR 2.40 MTS A CADA 2.50 MTS Y TELA CICLÓN CALIBRE 10 GALVANIZADA DE 2.00 MTS	M2	14.00			
	SUB TOTAL 12 CANCELERIA INTERIOR					
<b>14</b>	<b>ACARREOS Y LIMPIEZAS</b>					
14.1	LIMPIEZA DIARIA DE OBRA PARA MANTENER EL AREA EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, SE CONSIDERA 1 JORNAL POR NIVEL DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA ; EL COSTO INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA , ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	JOR	177.00			
14.2	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, EL COSTO INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7020.00			
14.3	ALQUILER DE CONTENEDOR DE ESCOMBRO, TIPO "VOLQUETE" O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 10 m3, EL COSTO INCLUYE CONTRATACIÓN, FIANZA, PERMISOS Y TODO LO NECESARIO PARA CONTAR CON EL SERVICIO	MES	2.00			
14.4	SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN CONTENEDOR DE 10 m3 FUERA DE LA OBRA Y SU REPOSICIÓN, EL COSTO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA	VIAJE	9.00			
14.5	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE 6 m3 FUERA DE LA OBRA , EL COSTO INCLUYE CARGA, ACARREO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LA ESTACIÓN.	M3	72.00			
14.6	ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA OBRA DEL AREA DE ACOPIO EN SOTANO Y SU TRASLADO A CONTENEDOR.	M3	152.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
	SUB TOTAL 14: ACARREOS Y LIMPIEZAS					
<b>29</b>	<b>MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑOS Y COCINETAS</b>					
29.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS Y MATERIALES PARA COCINETAS. EL COSTO INCLUYE, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	A) MANGUERAS DE RETENCION PARA TARJA	PZA	12.00			
	B) TARJA CON ESCURRIDERO DE 1.20 DE ACERO INOXIDABLE SOBRE CUBIERTADE PANEL ART	PZA	12.00			
	C) CONTRA CANASTA H-8801	PZA	12.00			
	D) CESPOL DE PLOMO PARA FREGADERO	PZA	12.00			
	E) MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO AMARILIS EN CROMO.	PZA	12.00			
29.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SIGUIENTES MUEBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA AREAS DE <b>BAÑOS GENERALES</b> .EL COSTO INCLUYE, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	A) INODORO ZAFIRO PARA FLUXOMETRO CON SPUD DE 32mm MCA IDEAL STANDARD O SIMILAR.COLOR BLANCO	PZA	53.00			
	B) ASIENTO CON TAPA PARA WC COLOR NEGRO MCA IDEAL SATANDARD MOD M-135	PZA	53.00			
	C) MINGITORIO NIAGARA CODIGO 01-247 CON SPUD DE 3/4 EN COLOR BLANCO MCA. IDEAL STANDARD	PZA	15.00			
	E) FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE SENSOR AUTOMÁTICO MARCA HELVEX O SIMILAR MODELO IQZ-MB-510	PZA	15.00			
	F) LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX O SIMILAR, MOD. TV-105	PZA	5.00			
	G) LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX CON SENSOR ELECTRONICO.	PZA	39.00			
	H) OVALYN GRANDE BAJO CUBIERTA LINEA AMERICAN STANDARD MOD O SIMILAR COLOR BLANCO MOD.01-123	PZA	39.00			
	I) LAVABO VERACRUZ I COLOR BLANCO INCLUYE MÉNSULAS	PZA	5.00			
	J) LLAVE PARA LAVABO DE TALADROS JUNTOS HELVEX O SIMILAR	PZA	3.00			
	K) CESPOL LAVABO NIBCO O SIMILAR CON CONTRA DE LATÓN MOD 206L	PZA	44.00			
	L) MANGUERAS DE RETENCION PARA LAVABO	PZA	44.00			
29.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SIGUIENTES MUEBLES, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LOS <b>BAÑOS DE DIRECTOR GENERAL, GENERAL ADJUNTO Y DIRECTOR DE ÁREA</b> .EL COSTO INCLUYE, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	A) SANITARIO KAISSER CON TAZA Y TANQUE COLOR MARFIL MCA IDEAL STANDARD O SIMILAR.INCLUYE ASIENTO KAISER 11-062	PZA	1.00			
	B) SANITARIO NUEVO LIDER TAZAY TANQUE, MCA IDEAL STANDARD O SIMILAR.COLOR MARFIL. INCLUYE	PZA	25.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
	C) LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX O SIMILAR, MOD. TV-105	PZA	25.00			
	D) MEZCLADORA PARA LAVABO DE TALADROS SEPARADOS.	PZA	1.00			
	E) OVALYN GRANDE BAJO CUBIERTA LINEA AMERICAN STANDARD MOD O SIMILAR COLOR BLANCO MOD.01-123	PZA	26.00			
	F) CESPOL LAVABO NIBCO O SIMILAR CON CONTRA DE LATÓN MOD 206L	PZA	26.00			
	G) MANGUERAS DE RETENCION PARA WC CON LLAVE	PZA	26.00			
	H) MANGUERAS DE RETENCION PARA LAVABO CON LLAVE	PZA	26.00			
	I) MANERALES PARA REGADERA MOD.	PZA	1.00			
	J) REGADERA HELVEX. O SIMILAR	PZA	3.00			
	K) PAPELERA HELVEX O SIMILAR	PZA	28.00			
	L) TOALLERO DE ARGOLLA O SIMILAR	PZA	26.00			
	M) GANCHO DOBLE MODELO HELVEX O SIMILAR	PZA	78.00			
	N) TOALLERO DE BARRA HELVEX O SIMILAR	PZA	1.00			
29.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>CUBIERTAS PARA LAVABO</b> BAÑOS DIRECTORES A BASE DE MATERIAL SÓLIDO DE 12 mm mCA DUPONT O SIMILAR COLOR A ESCOGER POR LA RESIDENCIA, COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE DE PERFILES TUBULARES Y ESTRUCTURALES, DE DIVERSAS CONSIDERANDAR EN EL COSTO SAQUES DE 1 OVALYN GRANDE , TALADRO PARA LLAVE ECONOMIZADORA FALDON DE 30 CMS, ZOCLO EN "U" DE 10 CMS DE ALTURA. EL COSTO INCLUYE, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	A) 1.10 X 0.61	PZA	16.00			
	B) 1.50 X 0.61	PZA	6.00			
	C) 1.80 X 0.61	PZA	3.00			
	D) 2.00 X 0.61	PZA	2.00			
29.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE <b>CUBIERTAS PARA LAVABOS</b> EN BAÑOS GENERALES A BASE DE MATERIAL SÓLIDO DE 12mm Mca DUPONT EN COLOR KILIMANJARO, PYRENEES U OTRO A ESCOGEN POR LA SUPERVISIÓN, ASENTADO SOBRE ESTRUCTURA SOPORTE METALICA DE PERFILES TUBULARES SUJETOS A MUROS. EL COSTO INCLUYE COLOCACIÓN DE OVALYN GRANDE, TALADRO PARA LLAVE ECONOMIZADORA CENTRAL EN BAÑOS GENERALES DEL INMUEBLE. EN DIMENSIÓN DE 2.68 X 0.60m CON 3 OVALINES INTEGRADOS EN CADA CUBIERTA. FALDON DE 30 CMS. Y ZOCLO DE 5 CMS PERIMETRAL					
	A) TRAMO RECTO DE 0.61 X 0.50, CURVA Rext.=1.45 X 61 Y TRAMO RECTO 1.40 X .61	PZA	10.00			
	B) TRAMO .61 X .60 RECTO, + CURVA Rext 1.50	PZA	4.00			
29.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENZETTI O SIMILAR, EL COSTO INCLUYE, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00			

No.	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON LETRA)	P.U	IMPORTE
29.8	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE <b>MAMPARAS PORCEWOL</b> MODELO SEÑORIAL A BASE DE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO HONEY COMB, LÁMINAS PORCELANIZADAS DOBLEMENTE HORNEADAS, COLOR ARENA, MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MATE INCLUYE CHAPA Y HERRAJES. EL COSTO INCLUYE, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, FLETES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS					
	A) DIVISIONES DE 1.50 X 1.50 MTS	PZA	0.00			
	B) DIVISIONES MINGITORIOS DE .40 X 1.50	PZA	8.00			
	C) PUERTA DE .60 X 1.50	PZA	42.00			
	D) PUERTA PARA MINUSVÁLIDOS 1.20 X 1.50	PZA	12.00			
	E) FIJOS DE .60 X 1.50	PZA	0.00			
	F) PASADORES TIPO ALFER	PZA	54.00			
	G) GANCHOS DOBLES COLGADORES EN PUERTAS.	PZA	54.00			
	H) COLOCACIONES DE PIEZAS	PZA	0.00			
			0.00			
	SUB TOTAL 29 MUEBLES Y ACCESORIOS					
	SUB TOTAL 1: ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE ACABADOS					
	MENOS 5 AL MILLAR SECODAM					
	SUB TOTAL 2					
	MAS 15% IVA DEL SUB TOTAL 1					
	TOTAL DE LA PROPUESTA					
	CANTIDAD CON LETRA :					